

일 반 시 방 서

잔디관리(잔디깎기)를 실행함에 있어 다음 사항을 성실히 수행하여 완벽한 잔디깎기를 전제로 하여 아름다운 잔디 관리에 만전을 기하여야 함.

1. 계약상대자는 공사착수 전 착공계 서류제출 후 공사에 임한다.
2. 본 공사에 소요되는 모든 자재 및 장비는 공정에 지장이 없도록 계약상대자가 준비 하여야 하며 이를 사용하기 전에 감독관의 승인을 득한 후 사용하여야 한다.
3. 공사현장에는 공사안내판, 공사표지판, 안전시설 등 안전조치를 하여야하며 각종 시설물을 확인 후, 시공토록하고 안전관리 책임자를 임명 배치하여 모든 안전사고를 사전에 방지 하여야 하며 사고발생시 사고에 대한 보상 및 사고처리 책임 일체를 계약상대자가 져야 한다.
4. 공사감독관은 다음사항에 대하여 공사를 일시 중지할 수 있다.
 - 가. 기후의 악조건으로 공사 및 품질에 손상을 주게 될 우려가 있다고 인정될 때
 - 나. 공사현장 직원의 안전을 위하여 필요하다고 인정될 때
 - 다. 공사현장 직원의 기술미숙으로 조잡한 공사가 우려될 때
5. 본 공사 시행 시 1일 작업량을 정하고 매일 작업 진행상황을 공사감독관에게 보고하여야 한다.
6. 관문 파크골프장은 위의 길이를 공사감독관과 사전협의 후 공사를 실시한다.
7. 깎기 시기는 공원녹지의 상황에 맞게 실시하고, 작업중 공백 기간이 없어야 한다.
8. 작업 전 잔디깎기 기계를 점검하고 잔디밭의 돌, 낙엽 등 잡물질을 제거한다.
9. 잔디깎기 높이를 일정하게 유지하여 잔디의 높이에 단차가 발생하지 않도록 한다.
10. 키가 큰 잔디는 한번에 깎지 말고 처음에는 높게 깎아주고 상태를 보아가면서 서서히 낮게

깎아주어 잔디의 길이가 일정하게 하도록 공사를 시행한다.

11. 계약상대자는 공사착공과 동시에 필요한 기구 및 기술요원을 확보하여 공사감독관의 승인을 얻어 현장에 배치하여야 한다.

12. 본 공사 시공 중 소정규격에 의한 착공 전, 주요공정, 준공사진을 칼라로 촬영하여 각 2부씩 제출하여야 한다.

13. 현장확인

현장대리인의 공사착공과 동시에 설계도서의 내용과 현장을 확인하여 상이 여부를 즉시 공사 감독관에게 보고하여야 한다.

14. 폐기물 처리

잔디깎기후 발생하는 예지물 및 폐기물은 뒷정리 후 지정된 위치에 운반 하도록 한다.

15. 안전보건 및 환경관리

가. 안전관리

산업안전보건법의 해당 규정을 준수하고, 의무와 책임을 성실히 이행하여야 하며, 감독관의 지시를 따라야 한다.

나. 안전조치

1) 공사중 호우, 홍수, 태풍 등에 대한 기상예보에 충분히 주의하여야 하고, 유사시에는 즉시 작업을 중지 하여야 한다.

2) 공사에 필요한 안전조치는 관계법규에 따라 안전에 만전을 기하기 위한 점검, 훈련, 교육 등을 실시하여야 하고 필요한 제반시설을 갖추어야 하며, 감독관의 승인과 검사를 받아야 한다.

다. 안전표지 및 안전보호구

1) 공사현장에는 적절한 개소마다 감독관의 지시에 따라 안전표지를 설치하여야 한다.

2) 공사현장에서는 근로자에게 안전모, 안면보호구 외에도 필요한 안전보호구를 착용하게 해야 한다.

라. 안전교육

감독관이 지시하는 공사시공 또는 산업안전보건법에 의거 근로자에게 정기 및 수시 안전교육을 실시하여야 한다.

마. 안전시공

시공자는 산업안전보건법의 해당규정을 준수하고, 시공 중인 공사 또는 근로자에게 위해가 없도록 각종 시공 방법, 시공 장비의 운전 및 현장정돈에 특별히 주의하여야 하며, 안전시공에 대한 감독관의 지시를 따라야 한다.

16. 작업 공정에 대한 대금지불은 준공후 지불한다.

17. 본 시방에 기재 되지 아니한 모든 부분의 건설부 제정 토목공사 표준시방서 및 조경공사 표준시방서를 적용한다.

18. 계약의 조건.

가. “계약상대자”는 이 계약에 따라 행할 일체의 도급 업무를 “계약자”의 동의 없이 위탁하거나 하도를 금하며, 공원은 시민의 휴식 공간임으로 민원이 발생하지 않도록 본 시방서를 철저히 준수해야 한다.

설 계 설 명 서

1. 사 업 명 : 관문·문원체육공원 잔디깎기공사
2. 위 치 : 과천시 중앙로 294 관문체육공원
 과천시 문원로 56 문원체육공원
3. 사업목적: 녹지(공원)에 식재된 잔디의 미관을 향상시키고 가을철 행사대비 미관 향상을 위한 깎기 및 전정을 통해 녹지를 보호하여 쾌적하고 아름다운 경관유지 및 양질의 휴식공간을 제공하고자 함.
4. 사업개요 : 관문·문원체육공원 잔디깎기 공사
 공원관리 중 작업의 난이도 및 직영공사 시 투입비가 높은 잔디깎기를 전문 업체와 계약, 실행하고자 함.
5. 사업기간 : 착공일로부터 14일간
 시기: 9월말 ~ 10월초 예정 (착공일로부터 14일간)
 단, 천재지변 혹은 이상기후로 인하여 작업이 불가능한 경우에는 이에 해당하는 만큼 계약자의 승인을 얻어 공사기간을 연장할 수 있다.
6. 본 사업은 설계도서 및 시방서에 의하여 관리한다.